

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容のみを記載

(令和6年4月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	契 約 金 額 (消 費 税 込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年4月30日	令和5年災第39号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道定広線 道路災害復旧工事	高梁市 松原町大津寄 地内	土木一式工事	復旧延長 L=7.0m 幅員 W=2.8~2.8m コンクリートブロック積工 A=36m ² 小口止コンクリート N=2箇所	令和5年11月10日 ~ 令和6年5月31日	11,803,000円	週休2日工事の達成に伴い、設計変更したため。	株式会社 赤木組	建設課
令和6年4月15日	南改-1	令和5年度 都市構造再編集支援事業 市道南町旭町線 道路改良工事	高梁市 旭町 地内	土木一式工事	道路改良工事 延長L=20.0m 幅員W=5.5(12.0)m 盛土工 V=74m ³ 側溝工 L=18.1m	令和5年12月11日 ~ 令和6年5月31日	3,850,000円	想定基面が脆弱であったため、掘削工および盛土工を変更したため。	中村建設 株式会社	建設課
令和6年4月12日	令和5年災第44号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道横松谷線道路災害復旧工事	高梁市川上町高山市 地内	土木一式工事	復旧延長 L=6.0m 幅員 W=4.20~4.40m ブロック積工(基礎・裏コン有) A=28m ² 小口止コンクリート N=2箇所	令和5年11月13日 ~ 令和6年5月31日	5,687,000円	床掘したところ自然の横穴があり、転圧不足が起りやすいのでコンクリートで埋戻しを実施したため。	株式会社 池田建設	西部土木事務所
令和6年4月11日		令和5年度 (繰越明許)社会資本総合整備事業 市道市場井谷線 測量設計業務委託	高梁市 落合町阿部 地内	道路土木関係建設 コンサルタント業務	測量設計業務 路線測量 L=0.10km 現地測量 A=0.003km ² 道路詳細設計(B) N=1式 物件調査 N=1件	令和6年3月29日 ~ 令和6年8月30日	9,746,000円	新労務単価の運用に係る特例措置による協議に基づき労務単価を変更したため。	株式会社 シーエートラスト	建設課
令和6年4月25日	農管工-1	令和6年度 農道管理事業 農道奥吉備街道線(一定要件)舗装工事	高梁市有漢町有漢地内	舗装工事	施工延長 L=17.3m W=7.5m アスファルト舗装工 A=23.8m ² 暗渠排水工 L=18.0m	令和6年4月8日 ~ 令和6年5月31日	1,100,000円	本件は道路舗装面の剥離による凹凸を緊急対応により修繕工事を行っていたが、近隣に同様な剥離箇所があり、交通事故につながる可能性が高いため追加施工を行ったため。	有限会社 島田建設	農林課