

変更契約締結状況

※予定価格が130万円を超える建設工事並びに建設コンサルタント等業務
 ※工事(委託)概要、工事(委託)期間、契約金額(消費税込)は、変更があった場合、変更後の内容を記載

(令和6年5月変更契約締結分)

契約締結日	工事(委託)番号	工 事 (委 託) 名	工事(委託)場所	業 種 名	工 事 (委 託) 概 要	工事(委託)期間	変更前契約額 (消費税込)	変 更 額 (消費税込)	変更後契約金額 (消費税込)	変 更 契 約 の 理 由	受 注 業 者	担 当 課
令和6年5月8日	高緊自-8	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道田井落合線 災害防除工事	高梁市 高倉町大瀬八長 地内	土木一式工事	災害防除工事 延長L=70.0m 幅員W=4.0m 掘削工 V=1511m ³	令和5年9月11日 ～ 令和6年5月31日	22,550,000円	11,781,000円	34,331,000円	想定外の脆弱な土質が確認されたため、切土計画を変更したため。	株式会社 本多組	建設課
令和6年5月9日	浅改-3	令和5年度 (繰越明許)社会資本総合整備事業 市道浅柄線 道路改良工事	高梁市 備中町布賀 地内	土木一式工事	延長 L=133.0m 幅員 W=4.0(5.0)m 盛土工 V=1038m ³ コンクリートブロック積工 A=247m ² 下層路盤 A=426m ²	令和6年4月3日 ～ 令和6年10月31日	33,440,000円	396,000円	33,836,000円	新労務単価の運用に係る特例措置による協議に基づき労務単価等を変更したため。	興成開発 株式会社	建設課
令和6年5月13日	令和5年災第41号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道中大谷上線 道路災害復旧工事	高梁市 玉川町下切 地内	法面処理工事	復旧延長 L=7.0m 幅員 W=3.20~4.00m 簡易吹付法砕工 A=105m ² 枠内モルタル吹付工 A=57m ²	令和5年12月22日 ～ 令和6年5月31日	6,083,000円	1,804,000円	7,887,000円	脆弱部が部分的に確認されたため、法砕工の範囲を変更したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和6年5月17日	緊竣工-1	令和5年度 緊急浚渫推進事業 秋町残土処理場(進入路)道路整備工事	高梁市 高倉町田井 地内	土木一式工事	延長 L=41.9m 幅員 W=5.5(6.5)m 盛土工 V=586m ³ 大型ブロック積工 A=288m ²	令和5年10月12日 ～ 令和6年5月31日	49,830,000円	484,000円	50,314,000円	湧水が確認されたため、湧水処理工を追加したため。	株式会社 備北産業	建設課
令和6年5月17日	高単災修-59	令和5年度 現年単独土木災害復旧事業 市道柴原池1号線 災害修繕工事	高梁市 宇治町宇治 地内	土木一式工事	復旧延長 L=15.0m 幅員 W=3.50 ~ 3.60m コンクリートブロック積工 A=38m ²	令和6年2月6日 ～ 令和6年5月31日	3,905,000円	1,144,000円	5,049,000円	掘削範囲内に支障となる水道管が確認されたため、移設工を追加したため。	株式会社 赤木組	建設課
令和6年5月17日	高緊自河-3	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 普通河川 今津中谷川 災害防除工事	高梁市 津川町今津 地内	土木一式工事	災害防除工事 施工延長 L=85.0m 表面被覆工 A=125m ² 目地ひび割れ補修工 L=48.7m	令和6年2月9日 ～ 令和6年5月31日	5,390,000円	616,000円	6,006,000円	標準断面発注であるため、測量成果に基づき表面被覆工の面積を変更したため。	滝口建設工業 株式会社	建設課
令和6年5月20日	西緊自災-2	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道牧谷野田上線災害防除工事	高梁市 川上町七地 地内	とび・土工・コンクリート工	延長 L=48.0m アンカー工 N=10本(平均 L=11.60m) 張コンクリート工 N=4基(V=29.4m ³) 根固工 N=1基(V=4.4m ³)	令和5年12月1日 ～ 令和6年10月31日	13,310,000円	3,487,000円	16,797,000円	ボーリング作業用足場を追加したため。	株式会社 大塚組	西部土木事務所
令和6年5月21日	高緊自-7	令和5年度 緊急自然災害防止対策事業 市道塩坪井岡線 災害防除工事	高梁市 巨瀬町地内	ほ装工事	災害防除工事 延長 L=459.1m 平均幅員 W=4.6m 上層路盤(M=30 t=10cm) A=145m ² 表層工(新設 t=5cm) A=190m ² 表層工(オーバーレイ t=3cm) A=1674m ²	令和5年8月9日 ～ 令和6年5月31日	9,020,000円	4,807,000円	13,827,000円	標準断面発注であるため、測量成果に基づき弁栓類の調整をしたことおよび岡山県との協議により横断歩道の移設を行ったため。	野田コンストラクション 株式会社	建設課
令和6年5月27日	令和5年災第26号	令和5年度 現年公共土木災害復旧事業 市道吉家線道路災害復旧工事	高梁市備中町西山 地内	土木一式工事	復旧延長 L=30.0m 幅員 W=6.00~5.50m 植生シート工 A=61m ² ブロック積工(基礎・裏コン有) A=78m ² 小口止コンクリート N=2箇所	令和5年9月27日 ～ 令和6年6月28日	8,470,000円	143,000円	8,613,000円	ブロック積工の背面に発生する湧水を処理するため暗渠排水管を追加したため。	興成開発 株式会社	西部土木事務所
令和6年5月27日		令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道吹屋線(2工区)道路舗装工事	高梁市成羽町吹屋 地内	ほ装工事	施工延長 L=350.8m 幅員 W=4.5m 薄層舗装 A=1,477m ²	令和5年9月28日 ～ 令和6年5月31日	28,160,000円	11,451,000円	39,611,000円	地元住民及び関係機関と協議の結果、舗装工の施工量を変更したため。	株式会社佐野組	西部土木事務所
令和6年5月28日		令和5年度 社会資本総合整備事業 市道市場井谷線 道路改良工事	高梁市 落合町阿部 地内	土木一式工事	延長 L=70.0m 幅員 W=4.0(5.0)m コンクリートブロック積工 A=155m ² 盛土工 V=239m ³	令和5年9月13日 ～ 令和6年5月31日	19,690,000円	5,082,000円	24,772,000円	一部供用開始に際し、安全施設等を追加したことおよび地権者との再協議により取合道の復旧を追加したため。	有限会社 三宅工務店	建設課